

明 細 書						金 額	摘 要
名 称	内 容	数 量	単位	単 価			
(塗装工事無機プラン)	5年保証						
高圧洗浄	外壁 軒天(他サービス)	218.00	m ²	200		43,600	
養生費	窓 土間	1.00	式	30,000		30,000	
外壁サイディング部	下塗り1回塗＋無機塗料2回塗	178.40	m ²	3,000		535,200	計3回塗
軒天	防カビ塗料2回塗	39.60	m ²	1,500		59,400	
雨樋	ラジカル塗料2回塗	82.20	m	1,000		82,200	
破風鼻隠し	ラジカル塗料2回塗	48.20	m	1,800		86,760	
水切り	ケレン＋錆止＋ラジカル塗料2回塗	70.50	m	1,200		84,600	計3回塗
配管 エアコンダクト 勝手口庇	ラジカル塗料2回塗	1.00	式	30,000		30,000	
シャッターBOX(シャッター除く)	ラジカル塗料2回塗	2.00	カ所	5,000		10,000	
処分費	缶 汚水 シンナー 養生ゴミ	1.00	式	10,000		10,000	
諸経費		1.00	式	35,000		35,000	
						1,006,760	

明細

明 細 書						金 額	摘 要
名 称	内 容	数 量	単位	単 価			
	(足場工事)						
	組立解体	268.80	m ²	650		174,720	
	養生ネット	268.80	m ²	200		53,760	
	昇降階段	1.00	式	30,000		30,000	
						258,480	

明細

明 細 書						金 額	摘 要
名 称	内 容	数 量	単 位	単 価			
(コーキング工事)							
目地	撤去打ち替え 変性シリコン	117.20	m	900		105,480	
サッシまわり・入隅	打ち増し 変性シリコン	120.80	m	600		72,480	
外壁クラック補修	打ち増し 変性シリコン	1.00	式	20,000		20,000	
						197,960	
(塗装使用材料)							
外壁下塗り エスケーSDサーフエポ(エポキシ樹脂サフェーサー)							
外壁中塗り上塗り エスケー水性プレミアム無機(無機塗料)							
コーキング材 MSシーラントNB(変性シリコン)							
付帯部 エスケープレミアムナドシリコン(ラジカル)							
※アルミとステンレス製の塗装は含まれておりません。							

明細